

Hva inkluderes i en standard montasje?

Få hus er like, og monteringen kan variere deretter. Her er en oversikt over hva standard montering inkluderer.

Inkludert i en standard montasje :

- Inntil 3 meter rørstrek mellom inne- og utedel. Rørstrekket består av kobberør. I tillegg medfølger en drens slange. Plastkanaler som legges over kobberørene er inkludert.
- Elektrisk tilkopling mellom inne- og utedel
- Veggbraketter for utedel samt vibrasjonsdempere
- Hulltaking i trevegg
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
- Test og igangkjøring av varmepumpen
- Gjennomgang med kunde i hvordan varmepumpen skal betjenes
- Kjøring, inntil 50 km tur-retur



Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggs kostnader:

- Elektrisk tilkopling av utedel inklusive jordfeilbryter: skal utføres av elektriker
- Boring gjennom Leca/annen lettmur eller kjerneboring gjennom tyngre vegg
- Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Ta kontakt med en VOKKS Installasjon som er autorisert forhandler for et komplett tilbud på en Toshiba luft-luft varmepumpe.

